

<Instalacja elektryczna >

WCK/7/16

2016-07-12

Strona 1 / 2

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

<Instalacja elektryczna >**1. <Instalacje wewnętrzne>**

1.1 KNNR5 040401	Tablice rozdzielcze elektryczne do 10 kg- zestaw odpływowu ZO 400V	szt.	1.000
1.2 KNNR5 030111	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu instalacyjnego na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w cegle	szt.	4.000
1.3 KNNR5 120101	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych, rozporowych, w gotowych ślepych otworach, w ścianie lub w stropie	szt.	4.000
1.4 KNNR5 040506	Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe do 10 kg, wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża- tablica TB 400/230V n/t, tablica IP 54 zamykana na klucz	szt.	1.000
1.5 KNNR5 120701	Wykucie bruzd w cegle dla przewodów wtynkowych	m	436.000
1.6 KNNR5 120905	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, otwór o \varnothing 25 mm	szt.	24.000
1.7 KNNR5 120906	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 1/2 cegły, otwór o \varnothing 40 mm	szt.	3.000
1.8 KNNR5 010105	Rury winidurkowe o \varnothing do 20 mm, układane P.T. w gotowych bruzdach - podłoże inne- rura RS13,5	m	436.000
1.9 KNNR5 020501	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² , układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu różnym od betonu- przewód YDY 3x2,5	m	436.000
1.10 KNNR5 120801	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	436.000
1.11 KNNR5 120805	Zaprawianie bruzd - przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0.218
1.12 KNNR5 010303	Rury winidurkowe o \varnothing do 37 mm, układane N.T. - podłoże betonowe- rura RS37	m	21.000
1.13 KNNR5 020304	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju do 50 mm ² , wciągane do rur- kabel YKY 5x10	m	21.000
1.14 KNNR5 030805	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne, przykręcane, 2-biegunowe o obciążalności 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	24.000

<Instalacja elektryczna >

WCK/7/16

2016-07-12

Strona 2/ 2

1.15 KNNR5 030808	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, wodoszczelne, przykręcane, 3-biegunowe o obciążalności 32 A i przekroju przewodów do 10 mm ²	szt.	6.000
1.16 KNNR5 030901	Wtyczki przenośne ze stykiem ochronnym, sieciowe 250V, 2-biegunowe, o obciążalności 10 A i przekroju przewodu do 2.5 mm ²	szt.	24.000
1.17 KNNR5 120301	Podłączanie przewodów pojedynczych, o przekroju żyły do 2.5 mm ² - pod zaciski lub bolce	szt.	144.000
1.18 KNNR5 120304	Podłączanie przewodów pojedynczych, o przekroju żyły do 16 mm ² - pod zaciski lub bolce- przewód 10mm ²	szt.	10.000

2. <Pomiary>

2.1 KNR4-03 120201	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	szt.	24.000
2.2 KNR4-03 120202	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 3 faz	szt.	1.000
2.3 KNR4-03 120801	Pomiar rezystancji izolacji obwodów elektrycznych 1-fazowych - pierwszy	szt.	24.000
2.4 KNR4-03 120804	Pomiar rezystancji izolacji obwodów elektrycznych 3-fazowych - pierwszy	szt.	1.000
2.5 KNNR5 130501	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	szt.	1.000